

質 疑 回 答 書

契約名： 工業試験場研究棟空調設備改修工事
入札日： 令和 5 年 7 月 18 日

番号	質 疑 事 項	回 答
1	様式1 工事数量総括表の15ページに記載されている「冷媒配管化粧カバーH500」は設計図M-05の鋼製架台参考図に記載されている高さ300mm幅500mmの架台を示しておりますでしょうか。	冷媒配管化粧カバー(高さ150mm幅300mm)と架台(高さ300mm幅500mm)が含まれております。
2	様式1 工事数量総括表の15ページに記載されている「空調室内機用架台リップ溝形鋼2.1m×4本」について、設計図M-06には溝形鋼の規格になっております。どちらか正しいでしょうか。	工事数量総括表を正とします。
3	設計図M-05の空調室外機基礎 詳細図に架台H-150×150 L=5700が記載されておりますが、様式1工事数量総括表に含んでおりません。どちらを正と致しますか。架台の表面処理方法も併せてご教示願います。	図面を正とし、工事数量総括表を修正します。 表面処理は、溶融亜鉛メッキ処理とします。
4	設計図M-06 天井吊り金具 参考図において、溝形鋼を梁に固定する部材や吊りボルトを支持する平板部材が記載されておりません。様式1 工事数量総括表にも含まれておりませんが、どのように考えたら宜しいでしょうか。	複合価格に含まれております。
5	様式1 工事数量総括表の15ページと16ページのコンクリート基礎工事において、コンクリート打設手間が含まれておりません。どのように考えたら宜しいでしょうか。	打設手間及び塩分測定費を追加し数量総括表を修正します。
6	様式1 工事数量総括表の15ページに記載されている「空調室内機用架台リップ溝形鋼2.1m×4本」について、塗装仕様が記載されておりません。設計図だと架台が露出する部屋と、架台が隠ぺいになる部屋と混在しておりますので、露出及び隠ぺいの両方の塗装仕様をご教示願います。	露出部及び隠ぺい部全て錆止め塗装を施工することとし、数量総括表を修正します。