

内訳書

	工事名	数量	単価	金額	品名	数量	単価	金額	計
	甲板部上架修理工事(H30年度)								
I	船体工事 金星丸(151トン)								
(1)	入出渠及び上下架	1 式							
					船体上下架料	1 式			
					船体滞架料	30 日間			
								小計	
(2)	船体外板水洗い	2 工							
	船底栓、海水箱、ADCPカバー、スラスト				清水	50 トン			
	カバー解放復旧含				セメント他雑材	1 式			
								小計	
(3)	船体足場組及び昇降用タラップ設置	1 式							
					足場及びタラップ設置	1 式			
								小計	
(4)	木甲板被覆工事	7 工							
	雨具格納庫、船内通路、操舵室、機関監視室				ベニヤ板	30 枚			
	無線室、賄室、クレーン含む				ビニール	2 本			
					雑材	1 式			

	工事名	数量	単価	金額	品名	数量	単価	金額	計
								小計	
(5)	持ち運び式消火器類消火剤詰め替え及び 炭酸ガス検量	0.5 工							
					泡消火器消火剤詰め替え	2 本			
					泡消火器消火剤予備剤	2 箱			
					炭酸ガス検量	2 本			
					雑材	1 式			
								小計	
(6)	船底保護アルミ板新替 (保護アルミAB-3)	1 式							
	取り外し、取付は本船による				保護アルミAB-3	46.5 枚			
					パテ他雑材	1 式			
								小計	
(7)	波止弁(船外逆止弁)及びトイレ排水系統 三方弁点検整備	4 工							
					雑材	1 式			
								小計	
(8)	操舵室前面角窓交換工事	4 工							
					ヒーターガラス(フィルム式) 850B×700H	1 枚			

工事名	数量	単価	金額	品名	数量	単価	金額	計
				ガラスパッキン	3.5 m			
				雑材	1 式			
								小計
<b>船体工事合計</b>								
<b>II 塗装工事(塗料は中国塗料とする)</b>								
塗料は中国ペイント社製エポキシ樹脂系錆止と塩化ゴム系塗料とする								
その他は監督員の指示による。								
(1) 船底外板及び船側外板塗装工事								
①船底外板(440㎡)	1 式			サンダー掛け	50 ㎡			
				ジンクリッチプライマー 1回	50 ㎡			
				バンノー500 1回	50 ㎡			
				シープレミア 1000 全面2回	880 ㎡			
								小計
②船側外板(242㎡)	1 式			サンダー掛け	50 ㎡			
				ジンクリッチプライマー 1回	50 ㎡			
				バンノー500 1回	50 ㎡			
				アクリ700上塗J白 全面2回	484 ㎡			











