

内訳書

	工事名	数量	単価	金額	品名	数量	単価	金額	計
	甲板部上架工事(R2年度)								
I	船体工事 金星丸(151トン)								
(1)	定期検査	2 工	0						
					印紙代等	1 式			
								小計	
	①効力試験	2 工	0						
								小計	
	②膨張式救命筏点検整備受検	1 式			漏洩試験	1 台			
	(FRN-SU-20R型、藤倉ゴムKK)				耐圧試験	1 台			
					床気室過重試験	1 台			
					安全弁作動試験	1 台			
					自動離脱装置水圧試験	1 台			
					取付セッティング	1 台			
					コンテナ塗装	1 台			
					ソーラスAパック	1 式			
					救難食糧	20 人分	0		
					救命水(0.5L)	60 個	0		
					船酔い薬	240 錠	0		
					応急医療用具A.B	1 式			
					ウィークリンク	1 式			
					自動索/もやい綱	1 式			

内訳書

工事名	数量	単価	金額	品名	数量	単価	金額	計
				修理用ボンド	1 本			
				リチウムバッテリー(RB2)	1 式			
				整備記録表	1 式			
								小計
③膨張式救命胴衣点検整備受検	1 式			漏洩試験	19 着	0		
(F-93型、藤倉ゴムKK)				スプール	19 個	0		
				ガスボンベ検量	19 着	0		
								小計
④満載喫水線受検	0.5 工	0			1 式			
								小計
⑤消火装置点検整備受検	1 式			持ち運び式粉末消火器点検				
				泡消火器消火剤詰め替え	2 本	0		
				泡消火器消火剤予備剤	2 箱	0		
				炭酸ガス検量	2 本	0		
				雑材	1 式	0		
								小計
⑥救難設備受検	0.25 工	0						
				自己点火灯	3 個			
				火せん	1 個			

内訳書

工事名	数量	単価	金額	品名	数量	単価	金額	計
				自己発煙筒	2 個			
				落下傘付信号	1 個			
								小計
⑦舵板点検整備受検	10 工	0						
				オイルシール 515	1 枚	0		
				オイルシール 516	3 枚	0		
				〇リング	1 本	0		
				グリス等他	1 式	0		
								小計
⑧揚錨機、錨及び錨鎖点検整備受検								
揚錨機解放点検整備受検	10 工	0						
錨及び錨鎖点検整備受検	10 工	0						
				塗料(ソリュウシオン他)	1 式			
				雑材(節マーク、グリス他)	1 式			
								小計
⑨波止弁(船外逆止弁)点検整備受検(6カ所)	4 工	0						
トイレ排水系統三方弁点検整備				雑材	1 式	0		
								小計
⑩閉鎖装置点検整備受検	0.5 工	0						

内訳書

工事名	数量	単価	金額	品名	数量	単価	金額	計
各室ゴムパッキン交換	4 工	0						
				スポンジパッキン15t×30×1000	30 m	0		
				雑材	1 式	0		
								小計
⑪船首尾放水口点検整備受検	4 工	0						
				雑材	1 式	0		
								小計
⑫火災警報感知器点検整備受検	1 工	0						
				雑材(検知ガスその他)	1 式	0		
								小計
⑬船橋航海当直警報装置点検整備受検	1 式			日本無線(株)JCX-161	1 台			
								小計
⑭清水タンク及び油タンク検査受検	18 工	0						
				マンホールパッキン	7 枚	0		
				雑材	1 式	0		
								小計
⑮船体板厚計測(2断面)検査受検	4 工	0						
				雑材	1 式	0		

内訳書

	工事名	数量	単価	金額	品名	数量	単価	金額	計
								小計	
								(1)定期検査計	
(2)	船体上下架(151トン)	1式			船体上下架料	1式			
					船体滞架料	30日間	0		
								小計	
(3)	船体外板水洗い	2工	0						
	船底栓、海水箱、ADCPカバー、スラスターカバー解放復旧含				清水	50トン	0		
					セメント他雑材	1式	0		
								小計	
(4)	船体足場組及び昇降用タラップ設置	1式	0						
								小計	
(5)	船底保護アルミ板新替(保護アルミAB-3)	2工	0						
	舵板、キングストーンBOX、スラスター含				保護アルミAB-3	46.5枚	0		
					パテ他雑材	1式	0		
								小計	
(6)	木甲板被覆工事	10工	0						
	雨具格納所、船内通路、操舵室、機関監視				ベニヤ	30枚	0		

内訳書

	工事名	数量	単価	金額	品名	数量	単価	金額	計
II	塗装工事								
	塗料は中国ペイント社製塩化ゴム系塗料とする。その他は監督員の指示による。								
(1)	船底外板及び船側外板塗装工事								
	①船底外板(440㎡)	1 式			サンダー掛け	50 m ²	0		
					エピコンジンクリッチプライマー1回	50 m ²	0		
					バンノー500 1回	50 m ²	0		
					シープレミア 1000 全面2回	880 m ²	0	0	
									小計
	②船側外板(242㎡)	1 式			サンダー掛け	50 m ²	0		
					エピコンジンクリッチプライマー1回	50 m ²	0		
					バンノー500 1回	50 m ²	0		
					アクリ700上塗りJ白 全面2回	484 m ²	0		
									小計
(2)	内舷、化粧煙突、船体構造物、艀装品及びブーム等、船内通路塗装工事	80 工	0						
	ブーム等塗装工事				アクリ(クリーム)	1 缶	0		
	サンダー掛け(120㎡)				エピコンジンクリッチプライマー	2 缶	0		
	エピコンジンクリッチプライマー T/U 1回				アクリ700 白	5 缶	0		
	バンノー500 T/U 1回				アクリ700 410	4 缶	0		

内訳書

	工事名	数量	単価	金額	品名	数量	単価	金額	計
(1)	フェアリーリーダー点検整備	2 工	0						
					雑材	1 式	0		
									小計
	鉄等工事合計								
IV	電気工事								
(1)	オートパイロット、ジャイロコンパス点検整備工事、各部作動確認	1 式							
	オートパイロット PT500、ジャイロコンパス CMZ700S				支持液 V8814YK	1 ℓ			
	支持液交換・絶縁液及び水銀交換・各部作動確認				絶縁液 V8109PT 水銀 V8109PN	1 式			
					雑材	1 式			
	電動油圧式舵取機点検整備(Y-WS45T-2P)	1 式			タンク内清掃含む				
					サーボモーターベアリング	2 個	0		
									小計
(2)	電磁ログ点検整備	1 式							
	横河電子機器(株) EML500-HV2				雑材	1 式	0		
	船底部センサー、マスターユニット及び指示器の点検整備、試運転時に誤差修正								小計
(3)	カラー魚群探知機点検整備	1 式							

内訳書

	工事名	数量	単価	金額	品名	数量	単価	金額	計
	モニター古野電気(株)FCV-1500								小計
(4)	カラーネットレコーダ一点検整備復旧工事								
	・ネットレコーダ本体 CN-2410(送受波器整備含む)	1 式							
									小計
(5)	航海灯等点検整備	1 式							
									小計
	電気工事合計								
V	厨房内工事								
(1)	LPガス漏洩検査	1 工	0						
					雑材	1 式	0		
									小計
(2)	ディスプレイ一点検整備工事	3 工	0						
	ディスプレイ本体(三和厨理SD-22BS)内部のボルト及びハンマーを交換すること								
									小計
(3)	冷蔵庫、製氷器薬品洗浄及び点検整備	1 式	0						

