

## 質 疑 回 答 書

契約名： 食品加工研究センター煙突アスベスト除去工事  
入札日： 令和 7 年 5 月 15 日

番号	質 疑 事 項	回 答
1	工事数量総括表の細目別内訳 試験棟の仮設工事の項目で「事前清掃からセキュリティゾーン設置」が欠落していますが、研究棟の同項目を追加してよろしいですか。	宜しいです。 工事数量総括表P12に追加します。
2	工事数量総括表の別紙内訳 仮設工事の養生シート張りはメッシュ状養生シート張りでもよろしいでしょうか。 ただし、煙突上部の作業スペースは、白シート張りとします。	宜しいです。
3	電気、水の使用は可能でしょうか。可能な場合は、計量器を設置し料金の支払いをいたします。	受注者が用意することで考えております。 なお、施設管理者と協議のうえ了承を得た場合には使用可能とします。
4	ステンレス管の厚さが4.2mmとなっておりますが、4.2mmの規格はありません。厚さの規格は、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0mmです。 令和4年度に受注した北海道発注の工事では、2.0mmの厚さとなっております。（煙突再生工法として、平成30年に特許登録されています）	ステンレス管の厚さ4.2mmは誤りで、2.0mmとなります。 数量総括表P9、P16及び研究棟、試験棟煙突詳細図を修正します。
5	・試験棟 仮設工事 1 事前清掃・事後清掃 2 煙突下部養生床面 3 煙突下部養生壁・天井面 4 煙突上部養生床面 5 煙突上部養生壁・天井面 6. セキュリティゾーン設置 以上の項目が記載されていません。 ご指示願います。	番号1の回答と同様です。